新しい中学校はこんな学校
～松前中学校改築基本設計委託業務が完了～

昨年8月から進めてきました松前中学校改築基本設計委託業務が完了しましたので、その概要をお知らせします。

なお、基本設計作成にあたっては、松前中学校改築検討委員会（委員長・大萱昭芳）を中心に教職員・PTA・地域住民によるワークショップなどを通して皆様から、貴重なご意見やご要望をいただきましたことに感謝いたします。

工程計画について

既存校舎の敷地を利用し、現地改築します。

改築工事工程は平成25年7月に着工の予定で、平成27年7月までの3カ年の予定です。

平成27年4月の統合の際には新しい校舎で授業が行われます。

また、外構工事は、平成27年4月から行い、同年11月に竣工の予定です。

※詳しくは、下図の工程計画をご参照ください。

災害時の避難施設として

大規模な災害に備え、毛布などを保管する備蓄庫や自家発電機の設置をします。

また、貯水槽を設置し、災害時には、トイレの排水に使用できるようにします。

建物の大きさと工法

建築面積は、併設される共同調理場（給食センター）を含めて、全体で約5100㎡となっています。

地元材の「松前杉」をふんだんに使用した在来工法による木造平屋建ての校舎となります。

また、天窓を設け、自然採光のみでも十分明るい教室環境を確保しています。

完成予想模型

松前中学校改築工事　工程計画

◆基　本　設　計　平成24年８月　～平成24年12月
◆実　施　設　計　平成25年１月　～平成25年３月
◆第一次解体工事　平成25年８月中頃～平成25年９月中頃
◆第一次建築工事　平成25年７月中頃～平成26年７月中頃
◆第二次解体工事　平成26年８月中頃～平成26年９月中頃
◆第二次建築工事　平成26年７月中頃～平成27年７月中頃
◆第三次解体工事　平成27年７月中頃～平成27年８月中頃
◆外　構　工　事　平成27年４月中頃～平成27年11月中頃



建物の配置について

建物は、西にA棟、中央にB棟、東にC棟の三棟からなります



C棟（職員室・図書室・給食センター）

玄関すぐに職員室を設けることで、生徒の登下校を見守りやすく来客にも即座に対応が可能なように配置します。

ランチルームと図書室は、学習の場、会議の場、バスの待合の場としての機能も併せ持ち、様々な活動を行いやすい場として計画しました。

B棟（普通教室・特別教室・特別支援教室・保健室）

学校からの要望により、北に一年生と三年生教室、南に二年生教室を設けます。

○普通教室は、グループ学習や「コの字型」配置ができるように広く面積をとりました。教室近くに水場を設けることで、書道の授業も普通教室で行うことができます。

○特別教室（美術室・技術室・家庭科室・理科室）は、授業で行う作業内容ごとに部屋を割り当てて、必要以上に部屋をつくることを抑制しました。

○特別支援教室は、普通教室隣に配置し、側に保健室を設けます。

A棟（体育館・武道場・音楽室・地域クラブ）

体育館は、バスケットボールコートを縦に一面、バレーボールコートを横に二面が確保出来る大きさにします。さらに天窓を設けて明るい環境を実現します。

武道場は、階段状の観客席を設けることで、小ホールとしても活用出来るようにします。